

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2017 г.

2017 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на забор

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 4270,156 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 148,047 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 773,4 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
2	ТЕР27-09-002-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство барьерных ограждений из стали на металлических стойках, шаг стоек: 3 м (применительно демонтаж) Автомобильные дороги: НР (132572 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (83269 руб.): 76%=95%*0.8 от ФОТ	100 м	6,43	1957,52	1027,09	930,43	121,88	12587	6604	5983	784
УД	1. 040202	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем	маш.-ч	0,119 0,77	16,74		16,74		12,89		12,89	
УД	2. 160402	Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	2,065 13,28	173,82		173,82	14,68	2308,33		2308,33	194,95
УД	3. 400001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0,581 3,74	105,32		105,32		393,9		393,9	
УД	4 101-0090	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 10 мм	т	-3,12343399300023E-20	17066,13							
УД	5 101-0092	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16 (18) мм	т	7,09813609799104E-19	17066,13							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
У0	6. 101-0385	Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые МА-011-2	т	9,65617559869902E-20	25769,96							
У0	7. 101-1513	Электроды диаметром 4 мм Э42	т	-1,25784392667264E-19	13929,79							
У0	8. 101-2525	Металлоконструкции балок ограждения: секции балок СБ-1, СБ-2, СБ-3 (из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали), вес от 0,05 до 1 т	т	8,87961579265628E-17	12999							
У0	9. 101-2526	Металлоконструкции светлоотражающих устройств из стали III с болтами и гайками, массой до 0,05 т	т	2,62877998669352E-21	13347							
У0	10. 110-0242	Стойки металлические для ограждений (СД-1, СД-2) из двутавра № 16 массой до 0,05 т	т	9,75781955236954E-18	8351,13							
У0	11. 401-0005	Бетон тяжелый, класс В12 5 (М150)	м3	1,06685493772574E-16	607,35							
12	ТЕР09-08-002-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство барьеров безопасности: плоских (применительно забор) Строительные металлические конструкции: НР (6589 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (5819 руб.): 68%=85%*0,8 от ФОТ	100 м.к	6,43	210,48	75,98	32,21	13,65	1353	489	207	88
1	ТЕР09-08-001-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка металлических столбов высотой до 4 м: на винтовых сваях Строительные металлические конструкции НР (18693 руб.): 77%=90%*0,85 от ФОТ СП (16508 руб.): 68%=85%*0,8 от ФОТ	100 столбов	2,572	943,93	545,98	397,95	90,58	2428	1404	1024	233
3	ТССЦ-101-6724 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Сваи стальные винтовые, диаметр ствола 57 мм, с крепежом Строительные металлические конструкции	компл.	643	281,71				181140			
9	ТССЦ-103-1522 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 80x80 мм. толщина стенки 4 мм Строительные металлические конструкции	м	428,666667	104,28				44701			
11	ТССЦ-116-0597 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Решетка ограждения металлическая с художественной ковкой ОСА-Т15-51.3 высотой более 1,6 м Материалы	п.м	643	674,14				433472			
5	ТЕР07-01-055-08 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство калиток: с установкой столбов металлических Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (1844 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (1129 руб.): 68%=85%*0,8 от ФОТ	100 шт.	0,01	15243,34	11234,68	433,35	1,17	152	112	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТССЦ-201-8258 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Полотна калиток сварные из стержней диаметром 18 мм с шагом 82 мм S=1,25x1,65=2,06 м2, КМ 8В (серия 3.017-1) Материалы	шт.	2	1229				1229			
4	ТЕР07-01-055-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство ворот распашных с установкой столбов: металлических Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве: НР (4428 руб.): 111%=130%*0,85 от ФОТ СП (2713 руб.): 68%=85%*0,8 от ФОТ	100 шт.	0,01	62498,64	25086,79	15274,9	1845,35	625	251	153	18
7	ТССЦ-201-8242 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Панели ворот сварные из стержней диаметром 18 мм с шагом 82 мм S=1,74x1,50=2,61 м2, ПМ 8Б (серия 3.017-1) Строительные металлические конструкции	шт.	2	3058				6116			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									683803	8860	7371	1123
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									3185918	131393	46920	16654
Накладные расходы									164125			
Сметная прибыль									109437			
Итого по разделу 1 :												
Автомобильные дороги									349497			
Строительные металлические конструкции									1701102			
Материалы									1390728			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									18153			
Итого									3459480			
В том числе.												
Материалы									3007605			
Машины и механизмы									46920			
ФОТ									148047			
Накладные расходы									164125			
Сметная прибыль									109437			
Итого по разделу 1									3459480			
С. ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									683803	8860	7371	1123
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									3185918	131393	46920	16654
Накладные расходы									164125			
Сметная прибыль									109437			
Итого по смете:												
Автомобильные дороги									349497			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Строительные металлические конструкции								1701102			
	Материалы								1390728			
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве								18153			
	Итого								3459480			
	В том числе:											
	Материалы								3007605			
	Машины и механизмы								46920			
	ФОТ								148047			
	Накладные расходы								164125			
	Сметная прибыль								109437			
	Переход к зоне № 3, $k=1,05$ (г Бикин) $0,05 \cdot ПЗ$								159296			
	Итого								3618776			
	НДС 18%								651379,68			
	ВСЕГО по смете								4270155,7			

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2017 г.

2017 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на площадь

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 8652,853 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 862,417 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 4534,23 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб				Общая стоимость, руб			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. БРУЩАТКА												
1	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 Земляные работы, выполняемые механизированным способом НР (6026 руб.) 81%+95%*0,85 от ФОТ СП (2976 руб.) 40%+50%*0,8 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,56695	5087,53	12155,78	4922,22	745,9	2884	88	2791	423
2	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза Перевозка грузов автотранспортом НР 0%+0%*0,85 от ФОТ СП 0%+0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	849	14,81		14,81		12574		12574	
3	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня Автомобильные дорожки НР (61081 руб.) 121%+142%*0,85 от ФОТ СП (38365 руб.) 76%+95%*0,8 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	5,66	4209,58	259,07	3891,29	353,5	23826	1466	22025	2001
4	ТССЦ-408-0004 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 40-70 мм Материалы	м3	566	242,79				137419			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ТЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований, из песка Автомобильные дороги: НР (9846 руб.) 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (6184 руб.) 76%=95%*0,8 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,415	2697,14	166,79	2488,05	225,27	3816	236	3521	319
6	ТССЦ-408-0124 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Песок природный для строительных работ мелкий Автомобильные дороги	м3	145	99,47				14423			
7	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (применительно уплотнение подстилающих и выравнивающих слоев оснований) Земляные работы, выполняемые механизированным способом НР (12030 руб.) 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (5941 руб.) 40%=50%*0,8 от ФОТ	4100 м3 уплотненного грунта	5,66	469,88	141,46	328,42	38,73	2660	801	1859	219
8	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Автомобильные дороги: НР (195309 руб.) 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (122673 руб.) 76%=95%*0,8 от ФОТ	100 м бортового камня	2,835	5081,78	852,1	93	11,63	65225	10937	1194	149
9	ТССЦ-403-0052 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Камни бортовые бетонные, марка 400 Автомобильные дороги	м3	536	2102,19				43171			
10	ТЕР27-07-005-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт. Автомобильные дороги: НР (668870 руб.) 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (420111 руб.) 76%=95%*0,8 от ФОТ	0,10 м2	283,475	154,94	132,2	16,07	0,82	43922	37475	4555	232
11	ТССЦ-403-1685 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Брусчатка прямоугольная гиперпрессованная, размер 240x128x60 мм Материалы	м2	2834,7	100,18				283980			
12	ТЕР27-07-005-05 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой Автомобильные дороги: НР (16674 руб.) 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (10473 руб.) 76%=95%*0,8 от ФОТ	1 м реза	125	18,26	7,52	0,52		2283	940	65	
13	ТЕР27-07-005-07 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Добавлять (уменьшать) на каждые 10 мм: к расценке 27-07-005-05 Автомобильные дороги: НР (1135 руб.) 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (713 руб.) 76%=95%*0,8 от ФОТ	1 м реза	125	2,05	0,51	0,08		256	64	10	
дорога												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	ТЕР01-01-013-14 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 Земляные работы, выполняемые механизированным способом НР (684 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (338 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	1000 м3 грунта	0,0645	5087,53	155,78	4822,22	745,9	328	10	317	48
15	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0,85 от ФОТ СП 0%=0%*0,8 от ФОТ	1 т груза	96,75	14,81	14,81			1433		1433	
16	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня Автомобильные дороги: НР (6960 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (4372 руб.): 76%=95%*0,8 от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,645	4209,58	259,07	3891,29	353,5	2715	167	2510	228
17	ТССЦ-408-0004 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 40-70 мм Земляные работы, выполняемые механизированным способом	м3	64,5	242,78				15660			
18	ТЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 Земляные работы, выполняемые механизированным способом НР (1368 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (676 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 м3 уплотненного грунта	0,645	469,88	141,46	328,42	38,73	303	91	212	25
19	ТЕР27-06-020-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых типа АБ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 Автомобильные дороги НР (4684 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (2942 руб.): 76%=95%*0,8 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,3225	52693,35	487,94	2779,6	333,14	16994	157	896	107
20	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 Автомобильные дороги: НР (4684 руб.): 121%=142%*0,85 от ФОТ СП (2942 руб.): 76%=95%*0,8 от ФОТ	1000 м2 покрытия	0,3225	68791,01	487,94	2779,6	333,14	22185	157	896	107
21	ТЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий Автомобильные дороги, НР (32716 руб.): 121%=147%*0,85 от ФОТ СП (20549 руб.): 76%=95%*0,8 от ФОТ	100 м бортового камня	2,15	5081,78	6852,1	93	11,63	10926	1832	200	25
22	ТССЦ-403-8127 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Камни железобетонные бортовые БР 300,30 15 /бетон В30 (М400), объем 0,126 м3, расход арматуры 4,85 кг/ (ГОСТ 6665-91) Автомобильные дороги	шт.	72	301,28				21692			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									728675	54421	55058	3883

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах										4390746	796274	335261	56614
Накладные расходы										1022064			
Сметная прибыль										639257			
Итого по разделу 1 БРУЩАТКА :													
Земляные работы, выполняемые механизированным способом										138907			
Перевозка грузов автотранспортом										103792			
Автомобильные дороги										3831093			
Материалы										1978275			
Итого										6052067			
В том числе:													
Материалы										3259211			
Машины и механизмы										335261			
ФОТ										852888			
Накладные расходы										1022064			
Сметная прибыль										639257			
Итого по разделу 1 БРУЩАТКА										6052067			
Раздел 2. Фонтан													
1	прайс фабрика фонтанов	Танцующий фонтан «Валенсия»: Диаметр бассейна: 3,12 метров Струи: Двойное кольцо струй (всего 100 шт.) + центральный водный столб. Подсветка: 20 светильников. Цветодинамичная мощная подсветка. Управление: Компьютерное и ручное - подсветкой и игрой струй <i>Материалы</i>	шт.	1	786411,35				786411				
2	прайс фабрика фонтанов	<i>Материалы</i> доставка <i>Материалы</i>		1	120000				120000				
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										906411			
Итого по разделу 2 Фонтан :													
Материалы										906411			
Итого										906411			
В том числе:													
Материалы										906411			
Итого по разделу 2 Фонтан										906411			
Раздел 3. Новый Раздел													
1	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 <i>Земляные работы, выполняемые ручным способом.</i> НР (2542 руб.) 68%=80%*0 85 от ФОТ СП (1346 руб.) 36%=45%*0 8 от ФОТ	100 м3 грунта	0,16	1590,82	1590,82			255	255			
2	ТССЦпг-03-21-02-004 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 4 км II класс груза <i>Перевозка грузов автотранспортом:</i> НР 0%=0%*0 85 от ФОТ СП 0%=0%*0 8 от ФОТ	1 т груза	20	8,77		8,77		175		175		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 *
3	ТЕР11-01-002-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство подстилающих слоев: песчаных Полы. НР (2632 руб.), 105% = 123% * 0.85 от ФОТ СП (1504 руб.), 60% = 75% * 0.8 от ФОТ	21 м3 подстилающего слоя	4	191,33	38,98	31,72	3,82	765	156	127	15
4	ТЕР27-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство водосборных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона Автомобильные дороги. НР (3974 руб.), 121% = 142% * 0.85 от ФОТ СП (2496 руб.), 76% = 95% * 0.8 от ФОТ	100 м3 лотка:	0,036	42394,6	4024,16	18250,54	2194,44	1526	145	657	79
Н. уо	1. 403-9060	Конструкции сборные бетонные	м3	100 3,6								
5	ТССЦ-403-0136 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Лотки железобетонные водопропускные Материалы	м3	3,6	3464,94				12474			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г									15195	556	959	94
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									90568	8151	6007	1378
Накладные расходы									9148			
Сметная прибыль									5346			
Итого по разделу 3 Новый Раздел :												
Земляные работы, выполняемые ручным способом									7626			
Перевозка грузов автотранспортом									1278			
Полы									9863			
Автомобильные дороги									17937			
Материалы									68358			
Итого									105062			
В том числе:												
Материалы									76410			
Машины и механизмы									6007			
ФОТ									9529			
Накладные расходы									9148			
Сметная прибыль									5346			
Итого по разделу 3 Новый Раздел									105062			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									5387725	804425	341268	57992
Накладные расходы									1031212			
Сметная прибыль									644603			
Итого по смете:												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.									6157129			
Итого по позициям, введенным в текущих ценах									906411			
Итого									7063540			
В том числе:												
Материалы									4242032			
Машины и механизмы									341268			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ФОТ								862417			
	Накладные расходы								1031212			
	Сметная прибыль								644603			
	Переход к зоне № 3, к=1,05 (г.Бикин) 0,05*ПЗ								209386			
	Итого								7332926			
	НДС 18%								1319926,7			
	ВСЕГО по смете								8652852,7			

Инженер – сметчик МКУ «ЦМТО»
 администрации Бикинского
 (должность, подпись, расшифровка)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2017 г.

2017 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на электрика

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 5352,697 тыс. руб.
 строительных работ 4266,749 тыс. руб.
 монтажных работ 54,545 тыс. руб.
 Средства на оплату труда 18,358 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость 93,66 чел час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм	Кол	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/н	Эк.Маш		З/нМех	Осн.З/н	Эк.Маш.	З/нМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
1	ТЕР33-04-008-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов Линии электропередачи НР (739 руб.) 89%=105%*0,85 от ФОТ СП (398 руб.) 48%=60%*0,8 от ФОТ	1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах	0,11	1974,86	424,38	709,35	81,65	217	47	78	9
2	ТССЦ-502-0828 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0 Материалы	1000 м	0,11	23131,58				2544			
3	ТЕРм08-03-524-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками «предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А Электромонтажные работы на других объектах НР (385 руб.) 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (247 руб.) 52%=65%*0,8 от ФОТ	1 шт.	1	95,46	32,3	4,07	0,17	95	32	4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	ТЕРм08-01-054-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Трансформатор напряжением: до 10 кВ, однофазный Электромонтажные работы на других объектах: НР (132 руб.) 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (85 руб.) 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	39,04	10,06	15,68	1,03	39	10	16	1
5.	ТЕРм08-03-529-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Контактор переменного тока на конструкции на ток: до 160 А Электромонтажные работы на других объектах: НР (1249 руб.) 81%=95%*0.85 от ФОТ. СП (802 руб.) 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	2	199,93	51,99	4,54	0,17	400	104	9	
6.	ТССЦ-111-3248 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) СРТАУ 35 Электромонтажные работы на других объектах	шт.	17	107,26				1823			
7.	ТЕРм08-02-420-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения Электромонтажные работы на других объектах: НР (288 руб.) 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (185 руб.) 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,01	3516,39	2330,64	1139,14	74,56	35	23	11	1
8.	ТЕР01-02-055-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3 Земляные работы выполняемые ручным способом. НР (464 руб.) 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (246 руб.) 36%=45%*0.8 от ФОТ	100 м3 грунта	0,015	3085,8	3085,8			46	46		
9.	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 Земляные работы выполняемые ручным способом НР (71 руб.) 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (37 руб.) 36%=45%*0.8 от ФОТ	100 м3 грунта	0,008	878,81	878,81			7	7		
10.	ТЕРм08-02-141-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг Электромонтажные работы на других объектах: НР (216 руб.) 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (139 руб.) 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м кабеля	0,12	322,84	139,63	97,14	5,3	39	17	12	1
11.	ТЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство постели при одном кабеле в траншее Электромонтажные работы на других объектах: НР (36 руб.) 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (23 руб.) 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м кабеля	0,04	479,62	67,52	410,75		19	3	16	
12.	ТЕРм08-02-142-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01 Электромонтажные работы на других объектах: НР (24 руб.) 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (16 руб.) 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м кабеля	0,08	34,29	25,35	8,43		3	2	1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Песок природный для строительных работ средний Материалы	м3	0,48	99,47				48			
14	ТЕРм08-02-143-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Покрытие кабеля, проложенного в траншее. кирпичом одного кабеля Электромонтажные работы на других объектах НР (48 руб.) 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (31 руб.) 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м кабеля	0,04	519,71	66,38	452	29,58	21	3	18	1
15	ТЕРм08-02-143-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Покрытие кабеля, проложенного в траншее кирпичом каждого последующего Электромонтажные работы на других объектах НР (48 руб.) 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (31 руб.) 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м кабеля	0,08	273,1	34,65	237,76	15,56	22	3	19	1
16	ТССЦ-404-0004 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 75 Электромонтажные работы на других объектах	1000 шт.	0,05	1250,82				63			
17	ТЕРм08-02-146-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 1 кг (применительно вббш) Электромонтажные работы на других объектах НР (672 руб.) 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (432 руб.) 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м кабеля	0,23	1033,71	170,21	762,09	74,9	238	39	175	17
18	ТЕРм08-02-409-07 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр: до 50 мм Электромонтажные работы на других объектах НР (781 руб.) 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (501 руб.) 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м	0,3	327,33	213,14	74,76	4,45	98	64	22	1
19	ТЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 Электромонтажные работы на других объектах НР (601 руб.) 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (386 руб.) 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м	0,9	77,9	55,9	2,61	0,17	70	50	2	
20	ТЕРм08-03-545-17 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования Электромонтажные работы на других объектах НР (661 руб.) 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (424 руб.) 52%=65%*0,8 от ФОТ	1 кг	26,8	17,8	2,07	0,16		477	55	4	
21	ТЕРм07-04-028-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т Монтаж оборудования НР (2925 руб.) 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (2064 руб.) 48%=60%*0,8 от ФОТ	1 шт.	1	643,79	285,05	133,4	4,96	644	285	133	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТЕРм08-03-593-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Светильник с подвеской на крюк для помещений: с повышенной влажностью и пыльностью Электромонтажные работы на других объектах: НР (468 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (301 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 шт.	0,06	881,1	657,55	15,68	1,03	53	39	1	
23	ТЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А Электромонтажные работы на других объектах: НР (709 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (455 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	1 шт.	3	51,25	19,64	1,29		154	59	4	
24	ТЕРм08-02-420-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения Электромонтажные работы на других объектах: НР (288 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (185 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 шт.	0,01	3516,39	2330,64	1139,14	74,56	35	23	11	1
25	ТЕРм10-06-037-10 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Ящик для трубных проводок протяжной, размер: до 1000x800 мм Прокладка и монтаж сетей связи НР (315 руб.): 85%=100%*0,85 от ФОТ СП (193 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	1 шт.	1	37,94	24,61	0,81		38	25	1	
26	ТЕРм08-01-068-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Шина сборная одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм ² Электромонтажные работы на других объектах: НР (48 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (31 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м	0,006	999,54	668,85	183,46	76,24	6	4	1	
27	ТЕРм08-02-163-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Заделка концевая с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками для 3-4-жильного кабеля с бумажной изоляцией, напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм ² Электромонтажные работы на других объектах: НР (1082 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (1080 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	1 шт.	10	18,69	14,01			187	140		
28	ТЕРм08-02-146-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг Электромонтажные работы на других объектах: НР (264 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (170 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м кабеля	0,1	1933,12	149,82	682,29	66,86	93	15	68	7
29	ТССЦ-509-0109 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Скоба К-142 Электромонтажные работы на других объектах	шт.	46	0,9				41			
30	ТССЦ-509-0033 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Сжимы ответвительные Электромонтажные работы на других объектах	100 шт.	0,28	502,22				141			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	ТССЦ-509-5688 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Колпачок на вилку RJ-45 Материалы	шт.	7	1,12				8			
32	ТССЦ-509-1710 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Втулки В17 Электромонтажные работы на других объектах	1000 шт.	0,011	90,48				1			
33	ТЕРм08-01-082-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Зажим наборный без кожуха Электромонтажные работы на других объектах: НР (144 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (93 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 шт.	10,02	1364,92	598,78	30,5	1,88	27	12	1	
34	ТЕРм08-02-152-13 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Конструкция из профильной стали для крепления закладных подвесок, масса: до 1 кг Электромонтажные работы на других объектах: НР (132 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (85 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 шт.	0,06	282,39	183,46	55,95	0,17	17	11	3	
35	ТЕРм08-02-152-15 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Подвеска кабельная закладная для прокладки кабеля, масса до 6,5 кг Электромонтажные работы на других объектах: НР (12 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (8 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 шт.	0,04	26,87	27,93	2,61	0,17	1	1		
36	ТЕРм08-02-421-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Проводка модульная стальными трубами, прокладываемыми в полу под заливку бетоном, расстояние между ответвительными коробками: до 2 м Электромонтажные работы на других объектах: НР (385 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (247 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м труб	0,058	2526,99	511,94	309,46	30,24	147	30	18	2
37	ТЕРм08-02-308-06 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Перемычка питающая с дужками для троллейбуса при подвеске проводов на: поперечинах Электромонтажные работы на других объектах: НР (132 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (85 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	1 шт.	1	48,81	7,12	41,55	4,1	49	7	42	4
38	ТЕРм08-02-152-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг Электромонтажные работы на других объектах: НР (36 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (23 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 шт.	0,01	537,76	289,45	165,59	0,17	5	3	2	
39	ТЕРм08-02-159-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Заделка концевая в резиновой перчатке для 3-4- жильного кабеля напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм ² Электромонтажные работы на других объектах: НР (252 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (162 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	1 шт.	1	26,83	21,4			27	21		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	ТЕРм12-08-005-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения, спринклерные с декоративной розеткой Монтаж оборудования: НР (71 руб.) 68%+80%*0.85 от ФОТ СП (50 руб.) 48%+60%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,01	850,42	722,36	7,99	0,51	9	7		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									7987	1187	672	51
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									43348	17601	3873	757
Накладные расходы									14275			
Сметная прибыль									9210			
Итого по разделу 1 :												
Итого Строительные работы									12288			
Итого Монтажные работы									54545			
Итого									66833			
В том числе:												
Материалы									22074			
Машины и механизмы									3673			
ФОТ									18358			
Накладные расходы									14275			
Сметная прибыль									9210			
Итого по разделу 1									66833			
Раздел 2. материалы												
41	прайс	УЗО 2P 25A/ 30МА (электромеханическое) ЕКФ Материалы	шт.	1	740,07				740			
42	прайс	Авт.выкл. S201 1п С10А 6кА Материалы	шт.	1	324,79				325			
43	прайс	Автомат ВА 47-100 1П 16А (С) ЭКФ Материалы	шт.	2	412,7				825			
44	прайс	Модульный контактор ESB-20-02 (20А/АС1) 220 В АС Материалы	шт.	1	1945,17				1945			
45	прайс	Бокс пластик Makel 24авт. накладной Материалы	шт.	1	1728,94				1729			
46	прайс	Трансформатор ТОП-0,66 150/5А 5ВА класс 0,5S ИЭК Материалы	шт.	1	1646,19				1646			
47	ТССЦ-504-0543 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Ящик протяжной стальной К-657 Материалы	шт.	1	801,31				801			
48	прайс	Шина РЕ 63.06 (латунь) ЕКФ без изоляторов Материалы	шт.	6	37,55				225			
49	прайс	Муфта гибкая труба-коробка, IP65, д.16мм ДКС Материалы	м.п.	10	142,65				1427			
50	ТССЦ-501-8194 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 4,0 мм ² Материалы	1000 м	0,01	6571,15				66			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	ТССЦ-501-8177 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 1 и сечением 1,5 мм2 Материалы	1000 м	0,035	1418,22				50			
52	ТССЦ-501-8373 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВВБШв, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 6,0 мм2 Материалы	1000 м	11,35	14926,17				522416			
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									4254461			
Итого по разделу 2 материалы :												
Итого по позициям, введенным в ценах 2001г.									4245599			
Итого по позициям, введенным в текущих ценах									8862			
Итого									4254461			
В том числе:												
Материалы									4254461			
Итого по разделу 2 материалы									4254461			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах									4297809	17601	3673	757
Накладные расходы									14275			
Сметная прибыль									9210			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									4266749			
Итого Монтажные работы									54545			
Итого									4321294			
В том числе:												
Материалы									4276535			
Машины и механизмы									3673			
ФОТ									18358			
Накладные расходы									14275			
Сметная прибыль									9210			
Переход к зоне № 3, к=1,05 (г Бикин) 0,05*ПЗ									214890			
Итого									4536184			
НДС 18%									816513,12			
ВСЕГО по смете									5352697,1			

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

2017 г.

2017 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на водопровод

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 152,399 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 31,025 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 175,64 чел. час

Составлен(а) витекущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 кв. 2017г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												
5	ТЕР01-02-055-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 <i>Земляные работы выполняемые ручным способом</i> НР (8793 руб) 61%=80% (0.9*0.85) от ФОТ СП (4469 руб) 31%=45% (0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0,315	3085,8	3085,8			972	972		
6	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода</i> НР (857 руб) 111%=130% (0.85 от ФОТ СП (471 руб) 61%=89% (0.85*0.8) от ФОТ	10 м3 основания	0,45	1240,4	110,26	35,97	4,46	558	50	16	2
7	ТЕР22-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм <i>Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода</i> НР (7343 руб) 111%=130% (0.85 от ФОТ СП (4035 руб) 61%=89% (0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопровода	0,095	57543	4359,78	2792,25	336,93	5467	414	265	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТССЦ-103-0129 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 20 мм, толщина стенки 2 мм Материалы	м	95,38	9,58				914			
10	ТЕР22-01-011-08 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, воздухопровода НР (181 руб.) 111%=130%*(0.85 от ФОТ СП (99 руб.) 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопровода	0,001	586917,88	8143,74	23431,66	2753,9	587	8	23	3
11	ТССЦ-103-0202 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм Материалы	м	1,004	548,15				550			
12	ТЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали Строительные/металлические конструкции НР (21 руб.) 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17 руб.) 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,0034	855,7	573,42	152,01	2,05	8	2	1	
13	ТССЦ-201-0731 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Лазы круглые Материалы	т	0,0034	181,22				62			
14	ТЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка вентилях, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, воздухообмен, вентиляция и кондиционирование воздуха) НР (770 руб.) 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (440 руб.) 58%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 шт.	3	93,97	17,65	4,29		282	53	13	
21	ТССЦ-302-0063 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 20 мм, тип в/в Материалы	шт.	3	56,32				169			
16	ТЕР22-06-005-04 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 150 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, воздухопровода НР (1070 руб.) 111%=130%*0.85 от ФОТ СП (588 руб.) 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 врезка	1	351,23	45,44	213,56	20,01	351	45	214	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17:	ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (2624 руб.): 61%=80% (0,9*0,85) от ФОТ. СП (1333 руб.): 31%=45% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м3 грунта	0,3	965,2	965,2			290	290		
18:	ТЕР13-03-002-15 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии НР (164 руб.): 69%=90% (0,9*0,85) от ФОТ СП (114 руб.): 48%=70% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,29	231,45	56,66	12,9	0,13	67	16	4	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									10272	1850	536	57
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									63429	27437	3078	846
Накладные расходы									21823			
Сметная прибыль									11567			
Итого по разделу 1 :												
Земляные работы, выполняемые ручным способом									35935			
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода									49476			
Материалы									7618			
Строительные металлические конструкции									73			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									2988			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									729			
Итого									96819			
В том числе:												
Материалы									32914			
Машины и механизмы									3078			
ФОТ									28283			
Накладные расходы									21823			
Сметная прибыль									11567			
Итого по разделу 1									96819			
Раздел 2. Канализация КО												
19	ТЕР01-02-055-03 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 Земляные работы, выполняемые ручным способом: НР (199 руб.): 61%=80% (0,9*0,85) от ФОТ СП (101 руб.): 31%=45% (0,85*0,8) от ФОТ	100 м3 грунта	0,007	3085,8	3085,8			22	22		
20	ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Устройство основания под трубопроводы: песчаного Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода: НР (379 руб.): 111%=130% (0,85) от ФОТ СП (208 руб.): 61%=89% (0,85*0,8) от ФОТ	10 м3 основания	0,2	1240,4	110,26	35,97	4,46	248	22	7	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ТЕР22-01-011-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода. НР (625 руб.): 111%=130%*(0.85 от ФОТ СП (343 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопровода	0,008	57543	4359,78	2792,25	336,93	460	35	22	3
24	ТССЦ-103-2022 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Труба стальная изолированная пенополиуретаном (ГОСТ 30732-2006) в полистиленовой оболочке диаметром 159 мм, толщиной стенки 4,5 мм, наружным диаметром оболочки 250 мм Материалы	м	8	286,81				2294			
23	ТЕР22-01-011-08 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 300 мм Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода. НР (181 руб.): 111%=130%*(0.85 от ФОТ СП (99 руб.): 61%=89%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 км трубопровода	0,001	586917,88	8143,74	23431,66	2753,9	587	8	23	3
25	ТССЦ-103-0202 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм Материалы	м	1,004	548,15				550			
26	ТЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали Строительные металлические конструкции НР (71 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,0034	855,7	573,42	152,01	2,05	3	2	1	
27	ТССЦ-201-0731 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Лазы круглые Материалы	т	0,0034	18122				62			
28	ТЕР16-05-001-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов, обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха); НР (262 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (150 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 шт.	1	106,01	17,65	5,35		106	18	5	
29	ТССЦ-302-0067 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Кран шаровый муфтовый Valtec для воды диаметром 50 мм, тип в/в Материалы	шт.	1	327,35				327			

1	2	3	4	5	6	17	8	9	10	11	12	13
30	ТЕР01-02-061-02 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям; группа грунтов: 2 Земляные работы, выполняемые ручным способом НР (63 руб.) 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (32 руб.) 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0,007	965,2	965,2			7	7		
31	ТЕР13-03-002-15 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии: НР (51 руб.) 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (36 руб.) 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,082	231,45	56,66	12,9	0,13	19	5	1	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									4685	119	59	7
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									21195	1765	334	103
Накладные расходы									1780			
Сметная прибыль									987			
Итого по разделу 2 Канализация КО:												
Земляные работы, выполняемые ручным способом									825			
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода									8463			
Материалы									13137			
Строительные металлические конструкции									73			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									1244			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									220			
Итого									23962			
В том числе:												
Материалы									19096			
Машины и механизмы									334			
ФОТ									1868			
Накладные расходы									1780			
Сметная прибыль									987			
Итого по разделу 2 Канализация КО									23962			
Раздел 3. Новый Раздел												
32	ТЕРр66-6-2 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами площадью: до 0,2 м2 Наружные инженерные сети, другие работы (ремонтно-строительные). НР (710 руб.) 92%=108%*0.85 от ФОТ СП (417 руб.) 54%=68%*0.8 от ФОТ	1 м3	0,2	2098,36	251,64	105,12	11,8	420	50	21	2
33	ТЕР15-02-019-01 Приказ Минстроя РФ от 17.07.15 №512/пр	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: стен Отделочные работы НР (83 руб.) 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (38 руб.) 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,015	887,67	488,44	9,28	4,28	13	7		
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									433	57	21	2
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									2759	846	131	30

